

ГРАНД-Смета 2019

СОГЛАСОВАНО:



2019 г.

Общественной территории, расположенной по адресу: 5-й квартал поселка Жукова Клюквинского сельсовета Курского района Курской области

2019 г.

УТВЕРЖДАЮ:



**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
(локальная смета)

на 02-01-03 ограждение

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 505806.5 руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 2448.83 руб.


Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 221.95 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на \_\_\_\_\_

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.						Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. Всего	Т/з осн. раб на ед.	Общая масса оборудования, т
					Всего	В том числе			Всего	В том числе							
						Осн. З/п	Эк. Маш	З/пМех		Осн. З/п	Эк. Маш	З/пМех					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
<b>Раздел 1. ограждение Н=0,8 м</b>																	
1	ФЕР09-08-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка металлических столбов высотой до 4 м. с погружением в бетонное основание ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России № 1408-ЛС/09 от 22.01.2019 СМР=6.43	100 шт	1,28	3968,08	304,01	3430,97	281,18		5079,14	389,13	4391,64	359,91	35,64	45,62		
2	ФССЦ-04.1.02.05-0006 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) * ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России № 1408-ЛС/09 от 22.01.2019 СМР=6.43	м3	8,1152	582,76					4810,37							

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
5	ФССЦ-23.3.08.01-0111 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр прим.	Трубы стальные квадратные из стали марки ст1-Зсп/ис размером: 50x50 мм, толщина стенки 2 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России № 1408-ПС/09 от 22.01.2019 СМР=6.43	Т	0,01776	6140,15					109,05	1893,25	4886,15	555,58			221,95			
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах																			
Накладные расходы											2203,95								
Сметная прибыль											1763,16								
<b>Итого по смете:</b>											64270,64							221,95	
Строительные металлические конструкции											4919,42								
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве																			
Итого											69190,06							221,95	
Всего с учетом "Письмо Министра России № 1408-ПС/09 от 22.01.2019 СМР=6.43"											444892,09							221,95	
Справочно, в базисных ценах:																			
Материалы											58443,55								
Машины и механизмы											4856,15								
ФОТ											2448,83								
Накладные расходы											2203,95								
Сметная прибыль											1763,16								
коэфф. приводящий к договорной стоимости 444 892.09 * 1,13691951851											505806,5								
<b>ВСЕГО по смете</b>											505806,5							221,95	

Составил:   
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)

ГРАНД-Смета 2019

СОГЛАСОВАНО:



2019 г.

Общественной территории, расположенной по адресу: 5-й квартал поселка Маршала Жукова Клюквинского сельсовета Курского района Курской области

2019 г.



**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
(локальная смета)

(наименование стройки)

на 02-01-04 озеленение

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 882217.87 руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 12578.4 руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 1367.04 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на \_\_\_\_\_


№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.						Т/з осн. раб на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Общая масса оборудования, т			
					В том числе			Оборудование	В том числе							
					Всего	Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Всего				Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>Раздел 1. озеленение</b>																
1	ФЕР47-01-046-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см; механизированным способом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России № 1408-ЛС/09 от 22.01.2019 СМР=6.43	100 м2	23.5146	2263,61	278,54	6,57	0,95		53227,88	6549,76	154,49	22,34	35,08	824,89	
2	ФЕР47-01-046-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России № 1408-ЛС/09 от 22.01.2019 СМР=6.43	100 м2	23.5146	702,93	43,43				16529,12	1021,24			5,47	128,62	

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	ФЕР47-01-046-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Посев газонов партерных, мавританских и обычных в ручную (ПЗ=2 (ОЗП=2, ЭМ=2 к расх., ЗПМ=2), МАТ=2 к расх., ТЗ=2; ТЗМ=2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России № 1408-ЛС/09 от 22.01.2019 СМР=6.43	100 м2	23,5146	752,96	101,36	602,8	63,56		17705,56	2363,44	14174,6	1494,59	11,98	281,7	
4	ФССЦ-16.2.02.07-0131 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Овсяница ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России № 1408-ЛС/09 от 22.01.2019 СМР=6.43	кг	32,92	77,59					2554,26						
5	ФССЦ-16.2.02.07-0151 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр прим.	Райграс ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России № 1408-ЛС/09 от 22.01.2019 СМР=6.43	кг	9,406	57,99					545,45						
6	ФССЦ-16.2.02.07-0051 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Клевер ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России № 1408-ЛС/09 от 22.01.2019 СМР=6.43	кг	4,703	73,42					345,29						
7	ФЕР47-01-031-13 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Подготовка стандартных посадочных мест для однорядной живой изгороди вручную; с добавлением растительной земли до 50% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России № 1408-ЛС/09 от 22.01.2019 СМР=6.43	10 м	10,7	225,02	60,14				2407,71	643,5		7,71		82,5	
8	ФЕР47-01-033-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь - однорядную и выходящих растений ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России № 1408-ЛС/09 от 22.01.2019 СМР=6.43	10 м	10,7	61,59	41,35	18,7	1,97		659,01	442,45	200,09	21,08	4,61	49,33	

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
9	ФССЦ-16.2.02.04-0352 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Спирея (разные виды), высота 1,25-1,5 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России № 1408-ПС/09 от 22.01.2019 СМР=6.43	шт	214	11,94					2555,16	11040,39	14529,18	1538,01		1367,04				
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах																			
Накладные расходы											14465,16								
Сметная прибыль											9685,37								
<b>Итого по смете:</b>											119789,22							1367,04	
Озеленение. Защитные лесонасаждения											890,74								
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве											120679,96							1367,04	
Итого											775972,14							1367,04	
Всего с учетом "Письмо Минстроя России № 1408-ПС/09 от 22.01.2019 СМР=6.43"																			
Справочно, в базисных ценах:																			
Материалы											70959,86								
Машины и механизмы											14529,18								
ФОТ											12578,4								
Накладные расходы											14465,16								
Сметная прибыль											9685,37								
коэфф. приводящий к договорной стоимости 775 972,14 * 1,13691951851											882217,87								
<b>ВСЕГО по смете</b>											882217,87							1367,04	

Составил   
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)

СОГЛАСОВАНО:



2019 г.

Общественной территории, расположенной по адресу: 5-й квартал поселка Жукова Кляквинского сельсовета Курского района Курской области

(наименование стройки)

2019 г.

УТВЕРЖДАЮ:



**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
(локальная смета)

на 02-01-01 устройство покрытия тротуара

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 1036427.53 руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 2504.43 руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 268.7 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на \_\_\_\_\_

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. Всего	Общая масса оборудования, т			
					Всего	В том числе		Оборудование	Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш			З/пМех				Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>Раздел 1. покрытие тип 1.</b>																
1	ФЕР27-07-002-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня ВСЕГО 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России № 1408-ПС/09 от 22.01.2019 СМР=6.43	100 м2	0.28	500.76	221.99	273.89	35		140.21	62.16	76.69	9.8	26.24	7.35	
2	ФССЦ-02.2.05.04-0084 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 600, фракция 5(3)-20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России № 1408-ПС/09 от 22.01.2019 СМР=6.43	м3	4.872	137.36					669.22						

			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	ФЕР27-07-002-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 (ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МА Т=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России № 1408-ЛС/09 от 22.01.2019 СМР=6.43	100 м2	-0.28	27.14	9.14	18	2.02									
4	ФССЦ-02.2.05.04-0084 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 600, фракция 5 (3)-20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России № 1408-ЛС/09 от 22.01.2019 СМР=6.43	м3	-0.84	137.36						-115.38						
5	ФССЦпг-03-21-01-120 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние: I класс груза до 120 км ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России № 1408-ЛС/09 от 22.01.2019 СМР=6.43	1 т груза	6.451	54.72	54.72					353						
6	ФЕР27-07-003-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России № 1408-ЛС/09 от 22.01.2019 СМР=6.43	100 м2	0.28	2143.59	346.41	391.42	12.14			600.21	96.99	109.6	3.4	42.4	11.87	
7	ФССЦ-05.2.02.21-0026 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Плитка тротуарная декоративная (брусчатка) "КИРПИЧИК", толщина 60 мм, серая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России № 1408-ЛС/09 от 22.01.2019 СМР=6.43	м2	28	88.91						2489.48						
<b>Раздел 2. покрытие тип 2</b>																	
8	ФЕР27-07-002-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня ВСЕГО 60 ММ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России № 1408-ЛС/09 от 22.01.2019 СМР=6.43	100 м2	1.79	500.76	221.99	273.89	35			896.36	397.36	450.26	62.65	26.24	46.97	

			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2																	
ФССЦ-02.2.05.04-0084	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 600, фракция 5 (3)-20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России № 1408-ЛС/09 от 22.01.2019 СМР=6.43			м3	31,146	137,36					4278,21						
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр																	
10	ФЕР27-07-002-02	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 (ПЗ=6 (ОЗП=6, ЭМ=6 к расх., ЗПМ=6, МАТ=6 к расх., ТЗ=6, ТЗМ=6) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России № 1408-ЛС/09 от 22.01.2019 СМР=6.43			100 м2	-1,79	81,42	27,42	54	6,06	-145,74	-49,08	-96,66	-10,85	3,24	-5,8	
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр																	
11	ФССЦ-02.2.05.04-0084	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 600, фракция 5 (3)-20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России № 1408-ЛС/09 от 22.01.2019 СМР=6.43			м3	-16,11	137,36				-2212,87						
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр																	
12	ФССЦп-03-21-01-120	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 120 км ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России № 1408-ЛС/09 от 22.01.2019 СМР=6.43			1 т груза	24,058	54,72		54,72		1316,45						
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр																	
13	ФЕР27-07-001-01	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см ВСЕГО 6 СМ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России № 1408-ЛС/09 от 22.01.2019 СМР=6.43			100 м2	1,79	299,11	140,46	57,25	0,8	535,41	251,42	102,48	1,43	15,12	27,06	
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр																	
14	ФССЦ-01.2.01.01-0019	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России № 1408-ЛС/09 от 22.01.2019 СМР=6.43			т	-0,1074	1690				-181,51						
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр																	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
15	ФССЦ-01.2.03.07-0024 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Эмульсия битумно-катионная, марка ЭБК-1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России № 1408-ПС/09 от 22.01.2019 СМР=6.43	Т	0,1074	1923,08					206,54						
16	ФССЦ-02.3.01.02-0011 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Песок природный для строительных работ мелкий ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России № 1408-ПС/09 от 22.01.2019 СМР=6.43	м3	0,895	59,99					53,69						
17	ФССЦ-04.2.01.01-0040 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: III, тип Б ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России № 1408-ПС/09 от 22.01.2019 СМР=6.43	Т	12,7806	288,29					3684,52						
18	ФЕР27-07-001-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 01 (ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к раск.; ЗПМ=6 к раск.; ТЗ=6; ТЗМ=6)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России № 1408-ПС/09 от 22.01.2019 СМР=6.43	100 м2	1,79	179,7	129,3	50,4			321,66	231,45	90,21		13,92	24,92	
19	ФССЦ-04.2.01.01-0040 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: III, тип Б ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России № 1408-ПС/09 от 22.01.2019 СМР=6.43	Т	12,9954	288,29					3746,44						
<b>Раздел 3. покрытие тип 4.</b>																
20	ФЕР01-01-014-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разработка грунта с погрузкой на автомобиль-самосвал экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России № 1408-ПС/09 от 22.01.2019 СМР=6.43	1000 м3	0,0349	3532,47	161,93	3366,2	785,53		123,28	5,65	117,48	27,42	20,76	0,72	

			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
21	ФССЦпг-03-21-01-005 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России № 1408-ПС/09 от 22.01.2019 СМР=6.43	1 т груза	55.84	6.69	6.69		6.69			373.57	373.57	373.57				
22	ФЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России № 1408-ПС/09 от 22.01.2019 СМР=6.43	100 м3	0,293	2281,99	126,07	177,59	2143,72			668,62	36,94	628,11	52,03	15,72	4,61	
23	ФССЦ-02.3.01.02-0011 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Песок природный для строительных работ мелкий ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России № 1408-ПС/09 от 22.01.2019 СМР=6.43	м3	32,18	59,99						1930,48						
24	ФССЦпг-03-21-01-020 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 20 км ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России № 1408-ПС/09 от 22.01.2019 СМР=6.43	1 т груза	48,27	15,35	15,35		15,35			740,94	740,94	740,94				
25	ФЕР11-01-037-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство покрытий из готовых ковров насухо на комнату ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России № 1408-ПС/09 от 22.01.2019 СМР=6.43	100 м2	2,25	194,13	150,33	10,53	43,8			436,79	338,24	98,55	23,69	17,2	38,7	
26	прайс № 1	Плитка резиновая Rubblex Puzzle Standart 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России № 1408-ПС/09 от 22.01.2019 СМР=6.43	м2	229,5	463,45						106361,78						


Раздел 4. установка бордюра

ГРАНД-Смета 2019

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
27	ФЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	3 Установка бортовых каменной бетонных: при других видах покрытий ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России № 1408-ПС/09 от 22.01.2019 СМР=6.43	100 м	1,48	4412,47	643,64	78,78	9,64		6530,46	952,59	116,59	14,27	76,08	112,6				
28	ФССЦ-04.1.02.05-0006 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России № 1408-ПС/09 от 22.01.2019 СМР=6.43	м3	-8,732	592,76					-5175,98									
29	ФССЦ-04.1.02.05-0006 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России № 1408-ПС/09 от 22.01.2019 СМР=6.43	м3	7,51	592,76					4451,63									
30	ФССЦ-04.3.01.09-0014 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России № 1408-ПС/09 от 22.01.2019 СМР=6.43	м3	-0,0888	519,8					-46,16									
31	ФССЦ-04.3.01.09-0014 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России № 1408-ПС/09 от 22.01.2019 СМР=6.43	м3	0,029	519,8					15,07									
32	ФССЦ-05.2.03.03-0031 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Камни бортовые: БР 100 20 8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России № 1408-ПС/09 от 22.01.2019 СМР=6.43	шт	148	22,36					3309,28									
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах											136348,06	2321,16	4512,23	183,27		268,7			
Накладные расходы																			
Сметная прибыль											3471,98								
Итого по смете:											1954,5								

ГРАНД-Смета 2019

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Автомобильные дороги										31348,28					229,28	
Перевозка грузов автотранспортом										2787,96						
Земляные работы, выполняемые механизированным способом										168,92					0,72	
Полы										107475,38					38,7	
Итого										141174,54					268,7	
Всего с учетом "Письмо Минстроя России № 1408-ПС/09 от 22.01.2019 СМР=6.43"										911610,29					268,7	
Справочно, в базисных ценах:																
Материалы										129514,87						
Машины и механизмы										4512,23						
ФОТ										2504,43						
Накладные расходы										3471,98						
Сметная прибыль										1954,5						
коэфф. приводящий к договорной стоимости										1036427,53						
<b>ВСЕГО по смете</b>										<b>1036427,53</b>					<b>268,7</b>	

Составил:   
 (должность, подпись, расшифровка)

Проверил: \_\_\_\_\_  
 (должность, подпись, расшифровка)

ГРАНД-Смета 2019

СОГЛАСОВАНО:



2019 г.

Общественной территории, расположенной по адресу: 5-й квартал поселка Жукова Клюквинского сельсовета Курского района Курской области

2019 г.



(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
(локальная смета)

на 02-01-02 малые формы

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 102634.55 руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 54.88 руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 5.4 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на \_\_\_\_\_


№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.						Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Общая масса оборудования, т
					Всего	В том числе		Оборудование	В том числе			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего			
						Осн. З/п	Эк. Маш		З/пМех	Осн. З/п	Эк. Маш					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>Раздел 1. малые формы</b>																
1	ФЕР01-02-058-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, грунта грунтов 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России № 1408-ПС/09 от 22.01.2019 СМР=6.43	100 м3	0.003	2184	2184				6.55	6.55			280	0.84	
2	ФЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство бетонной подготовки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России № 1408-ПС/09 от 22.01.2019 СМР=6.43	100 м3	0.003	3897.23	1404	1587.74	244.51		11.69	4.21	4.76	0.73	180	0.54	

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	ФССЦ- 04.1.02.05- 0038 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В3.5 (М150) (ЛЗ=2 (ОЗЛ=2; ЭМ=2 к раск.; ЗЛМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЭМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России № 1408-ЛС/09 от 22.01.2019 СМР=6.43	м3	0,306	1040					318,24						
4	ФЕР06-01- 015-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр прим.	Установка МАФ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России № 1408-ЛС/09 от 22.01.2019 СМР=6.43	т	0,08682	958,14	445,69	440,24	54,14		83,19	38,69	38,22	4,7	46,33	4,02	
5	ФССЦ- 15.2.03.04- 0015 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр прим.	Скамья бульварная без спинки БС-1 (Банкетка "БРИЗ") ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России № 1408-ЛС/09 от 22.01.2019 СМР=6.43	шт	6	700					4200						
6	ФССЦ- 15.2.03.06- 0012 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр прим.	Урна круглая металлическая (Урна "Корона" МИНИ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России № 1408-ЛС/09 от 22.01.2019 СМР=6.43	шт	4	1538,49					6153,96						

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
7	ФССЦ: 15.2.03.01- 0002 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Вазон железобетонный круглый ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(строчной): 1 Письмо Министра России № 1408-ЛС/09 от 22.01.2019 СМР=6.43	шт	5	636.17					3180.85									
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах											49.45	42.98	5.43			5.4			
Накладные расходы											55.99								
Сметная прибыль											29.07								
<b>Итого по смете:</b>																			
Земляные работы, выполняемые ручным способом											14.28							0.84	
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве											172.21							4.56	
Автомобильные дороги											9653.05								
Перевозка грузов автотранспортом											4200								
Итого											14039.54							5.4	
Всего с учетом "Письмо Министра России № 1408-ЛС/09 от 22.01.2019 СМР=6.43"											90274.24							5.4	
Справочно, в базисных ценах:																			
Материалы											13862.05								
Машины и механизмы											42.96								
ФОТ											54.88								
Накладные расходы											55.99								
Сметная прибыль											29.07								
коэфф. приводящий к договорной стоимости 90 274 24 * 1,13691951851											102634.55								
<b>ВСЕГО по смете</b>											<b>102634.55</b>						<b>5.4</b>		

Составил:   
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)